



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES				PLANILHA		01/01		
LOCAL:		RUA SALUSTIANO G. LEITE E RUA JOÃO SILVA RIBEIRO - VILA FLORINDO DE BAIXO								
FONTE:		TABELA: CDHU 191 - Data Base: 08/2023 - COM DESONERAÇÃO							BDI (%)= 25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL ( R\$ )	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	172,60	215,75	1.294,50	66,6%	
1,2	CDHU	01.20.280	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	M2	3.095,85	0,17	0,21	650,13	33,4%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1.944,63</b>	100%	0,39%
<b>2</b>			<b>GUIAS E SARJETAS</b>							
2,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	8,59	305,58	381,98	3.281,21	28,2%	
2,2	CDHU	54.06.020	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	50,40	55,48	69,35	3.495,24	30,0%	
2,3	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	72,28	53,98	67,48	4.877,45	41,9%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>11.653,90</b>	100%	2,31%
<b>3</b>			<b>SARJETÃO</b>							
3,1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	122,18	27,14	33,93	4.145,57	13,8%	
3,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	12,26	183,80	229,75	2.816,74	9,4%	
3,3	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	30,66	92,89	116,11	3.559,93	11,8%	
3,4	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	479,52	12,87	16,09	7.715,48	25,7%	
3,5	CDHU	11.04.040	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³	M3	24,53	385,97	482,46	11.834,74	39,4%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>30.072,46</b>	100%	5,96%
<b>4</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE BASE</b>							
4,1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	259,00	27,14	33,93	8.787,87	35,5%	
4,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	51,80	246,44	308,05	15.956,99	64,5%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>24.744,86</b>	100%	4,91%
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ</b>							
5,1	CDHU	03.07.080	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILOMETROS E VARRIÇÃO	M2	2.836,85	13,42	16,78	47.602,34	15,3%	
5,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	259,00	13,76	17,20	4.454,80	1,4%	
5,3	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.095,85	7,10	8,88	27.491,15	8,8%	
5,4	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	123,83	1.501,78	1.877,23	232.457,39	74,5%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>312.005,68</b>	100%	61,87%
<b>6</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>							
6,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	99,62	37,38	46,73	4.655,24	16,1%	
6,2	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	3,50	1.541,21	1.926,51	6.742,79	23,3%	
6,3	CDHU	70.04.001	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2" E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	11,00	1.275,05	1.593,81	17.531,91	60,6%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>28.929,94</b>	100%	5,74%
<b>7</b>			<b>CALÇADA</b>							
7,1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	65,57	194,04	242,55	15.904,00	24,0%	
7,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	27,32	183,80	229,75	6.276,77	9,5%	
7,3	CDHU	17.05.100	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	M3	38,25	920,93	1.151,16	44.031,87	66,5%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>66.212,64</b>	100%	13,13%
<b>8</b>			<b>PISO PODOTÁTIL</b>							
8,1	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	80,10	131,73	164,66	13.189,27	100,0%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>13.189,27</b>	100%	2,62%



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

<b>9</b>			<b>BATE-RODA</b>								
9,1	CDHU	54.20.040	BATE-RODA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	31,00	78,49	98,11	3.041,41	100,0%		
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3.041,41</b>	100%	0,60%	
<b>10</b>			<b>FAIXA ELEVADA</b>								
10,1	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	112,72	12,87	16,09	1.813,66	14,5%		
10,2	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	6,17	489,33	611,66	3.773,94	30,1%		
10,3	CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M3	6,17	74,40	93,00	573,81	4,6%		
10,4	CDHU	32.09.020	CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS	KG	197,56	23,27	29,09	5.747,02	45,9%		
10,5	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	13,12	37,38	46,73	613,10	4,9%		
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>12.521,53</b>	100%	2,48%	
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>								<b>504.316,32</b>	<b>100,00%</b>		
Juquiá 01 de dezembro de 2023.											
_____ ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO CREA: 5062229715 ART.:											