



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:		PROJETO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS				PLANILHA		01/01		
LOCAL:		RUA LUZIA GONÇALVES - VILA FLORINDO								
FONTE:		TABELA: CDHU 195 - Data Base: 08/2024 - COM DESONERAÇÃO							BDI (%)= 25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	195,86	244,83	1.468,98	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.468,98	100%	1,91%
2			DRENAGEM							
2,1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	98,32	28,95	36,19	3.558,20	6,3%	
2,2	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	0,20	325,49	406,86	81,37	0,1%	
2,3	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	152,87	11,18	13,98	2.137,12	3,8%	
2,4	CDHU	49.12.058	BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA	UN	2,00	2.635,77	3.294,71	6.589,42	11,6%	
2,5	CDHU	49.12.140	POCO DE VISITA EM ALVENARIA TIPO PMSP - BALÃO	UN	3,00	4.651,64	5.814,55	17.443,65	30,7%	
2,6	CDHU	49.06.410	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN)	UN	3,00	472,35	590,44	1.771,32	3,1%	
2,7	CDHU	46.12.270	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM	M	113,24	155,22	194,03	21.971,96	38,7%	
2,8	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,09	206,94	258,68	23,28	0,0%	
2,9	CDHU	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M3	0,19	714,89	893,61	169,79	0,3%	
3	CDHU	14.11.221	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B	M2	2,72	100,81	126,01	342,75	0,6%	
2,8	CDHU	07.01.120	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	130,65	16,20	20,25	2.645,59	4,7%	
			SUB-TOTAL					56.734,45	100%	73,81%
3			REPOSIÇÃO DE GUIAS E SARJETAS							
3,1	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	2,00	55,01	68,76	137,52	46,2%	
3,2	CDHU	54.06.020	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	0,90	55,96	69,95	62,96	21,2%	
3,3	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	0,09	863,29	1.079,11	97,12	32,6%	
			SUB-TOTAL					297,60	100%	0,39%
4			REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO							
4,1	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	24,58	268,95	336,19	8.263,55	45,0%	
4,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	98,32	15,57	19,46	1.913,31	10,4%	
4,3	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	98,32	6,00	7,50	737,40	4,0%	
4,4	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUO	M3	3,93	1.515,93	1.894,91	7.447,00	40,6%	
			SUB-TOTAL					18.361,26	100%	23,89%
			TOTAL DOS SERVIÇOS					76.862,29	100,00%	

JUQUIÁ, 01 DE NOVEMBRO DE 2024

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
RESPONSÁVEL TÉCNICO