

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>PROJETO:</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTA	<b>PLANILHA</b>	<b>01/01</b>
<b>LOCAL:</b>	RUA JOÃO DA SILVA RIBEIRO - VILA FLORINDO DE BAIXO		
<b>FONTE:</b>	TABELA: CDHU 195 - Data Base: 08/2024 - COM DESONERAÇÃO		<b>BDI (%)= 25</b>

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	195,86	244,83	1.468,98	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.468,98	100%	1,38%
2			FRESAGEM							
2,1	CDHU	03.07.080	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO	M2	982,24	15,27	19,09	18.750,96	22,9%	
			SUB-TOTAL					18.750,96	23%	17,60%
3			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
3,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	982,24	6,00	7,50	7.366,80	9,0%	
3,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO	M3	39,29	1.515,93	1.894,91	74.451,01	91,0%	
			SUB-TOTAL					81.817,81	100%	76,81%
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
4,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	12,17	41,87	52,34	636,98	14,2%	
4,2	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM,	M2	17,38	78,50	98,13	1.705,50	38,0%	
4,3	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA -	M2	0,25	1.605,32	2.006,65	501,66	11,2%	
4,4	CDHU	70.04.001	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	1,00	1.311,10	1.638,88	1.638,88	36,6%	
			SUB-TOTAL					4.483,02	100%	4,21%
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4)</b>								<b>106.520,77</b>	<b>100,00%</b>	

JUQUIÁ, 01 de novembro 2024

\_\_\_\_\_  
 ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO  
 CREA: 5062229715