



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Secretaria de Planejamento, Obras e Trânsito

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBJETO	Reforma dos banheiros da EMEIF Lydia Cortez de Aquino					BDI %	25,00
ENDEREÇO	EMEIEF Lydia Cortez de Aquino						
FONTES	TABELA: CDHU 198 vigência 05/2025 - COM DESONERAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL
					SEM BDI	COM BDI	
1		Serviços iniciais					
1,1	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	119,71	12,26	15,32	1.833,95
1,2	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,42	81,76	102,20	43,04
1,3	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	3,26	110,09	137,61	448,60
1,4	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	13,00	22,66	28,32	368,16
1,5	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	20,40	13,59	16,98	346,39
1,6	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	13,00	7,75	9,68	125,84
1,7	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	18,00	44,70	55,87	1.005,66
1,8	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,49	408,80	511,00	250,39
1,9	04.01.060	RETIRADA DE DIVISÓRIA EM PLACA DE CONCRETO, GRANITO, GRANILITE OU MÁRMORE	M2	22,50	19,90	24,87	559,57
2	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	2,00	20,10	25,12	50,24
2,1	04.30.060	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS	M	1,00	8,18	10,22	10,22
		SUB-TOTAL					R\$ 5.042,06
2		Sanitário					
2,1	44.06.010	LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOXIDÁVEL	M	4,40	2.215,31	2.769,13	12.184,17
2,2	44.03.640	TORNEIRA DE PAREDE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2' OU 3/4'	UN	7,00	636,19	795,23	5.566,61
2,3	44.03.645	TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2' OU 3/4'	UN	4,00	148,64	185,80	743,20
2,3	44.01.052	BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA - 6 LITROS	UN	11,00	351,38	439,22	4.831,42
2,4	43.02.140	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC	UN	2,00	132,33	165,41	330,82
2,5	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4' - COM ACESSÓRIOS	M	3,00	32,36	40,45	121,35
2,5	44.01.040	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL	UN	1,00	1.096,81	1.371,01	1.371,01
2,6	44.20.300	BOLSA PARA BACIA SANITÁRIA	UN	12,00	17,51	21,88	262,56
2,6	44.20.160	BOTÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	11,00	50,01	62,51	687,61
2,7	49.01.030	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA	UN	2,00	115,21	144,01	288,02
2,8	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	15,00	31,06	38,82	582,30
2,9	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,00	45,78	57,22	286,10
3	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	6,00	78,91	98,63	591,78
3,1	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1'	UN	6,00	29,30	36,62	219,72
		SUB-TOTAL					R\$ 27.846,95
3		Piso					
3,1	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,67	788,97	986,21	660,76
3,2	18.06.142	PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	33,31	127,87	159,83	5.323,93
3,3	18.06.410	REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM	M2	33,31	13,21	16,51	549,94
		SUB-TOTAL					R\$ 6.534,63
4		Azelejo					
4,1	17.02.020	CHAPISCO	M2	129,60	7,12	8,90	1.153,44
4,2	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	129,60	28,09	35,11	4.550,25
4,3	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	129,60	93,68	117,10	15.176,16
		SUB-TOTAL					R\$ 20.879,85
5		Pintura					
5,1	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	33,31	33,91	42,38	1.411,67
		SUB-TOTAL					R\$ 1.411,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Secretaria de Planejamento, Obras e Trânsito

6		Cabines							
6,1	14.30.010	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM		M2	25,29	1.214,99	1.518,73	38.408,68	
				SUB-TOTAL				R\$ 38.408,68	
7		Esquadria							
7,1	25.02.110	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA		M2	7,14	1.178,63	1.473,28	10.519,21	
7,2	25.02.050	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL		M2	12,48	513,48	641,85	8.010,28	
				SUB-TOTAL				R\$ 18.529,49	
8		Acessórios							
8,1	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA		CJ	2,00	31,13	38,91	77,82	
8,2	26.04.030	ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO		M2	2,00	968,31	1.210,38	2.420,76	
				SUB-TOTAL				R\$ 2.498,58	
9		Limpeza							
9,1	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA		M2	33,31	14,31	17,88	595,58	
				SUB-TOTAL				R\$ 595,58	
								TOTAL	R\$ 121.747,49



Walquiria Lopes Amaral
Responsável Técnica
CREA: 5070689039

Juquiá, 15 de setembro de 2025