



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ORÇAMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA								01/01		
OBRA: UBS Juquiá-Guaçu										
LOCAL: Juquiá-Guaçu										
FONTE: CPOS 173 ref. 02/07/2018 - SINAPI ref. SET/2017 - DER ref. DEZ/2017 - SIURB ref. JUL/2017.								BDI (%) =	10	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL

1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1,1	CPOS	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU	M³	2,26	51,96	57,15	129,15	16,7%	
1,2	CPOS	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M³	2,26	259,80	285,78	645,86	83,3%	
			SUB-TOTAL					775,01	100%	2,64%
2			INFRA ESTRUTURA							
2,1	CPOS	44.04.050	PRATELEIRA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM	M²	0,75	615,89	677,47	508,10	72,7%	
2,2	CPOS	01.23.221	FURAÇÃO PARA ATÉ 10MM X 100MM EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE COLAGEM DE ARMADURA (BARRA DE ATÉ Ø 8,0MM)	UN	10,00	17,39	19,12	191,20	27,3%	
			SUB-TOTAL					699,30	100%	2,38%
3			ELÉTRICA							
3,1	CPOS	68.01.310	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 90 KG, H = 7,50 M	UN	1,00	779,75	857,72	857,72	37,3%	
3,2	CPOS	38.01.100	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2" - COM ACESSÓRIOS	M	7,50	32,69	35,95	269,62	11,7%	
3,3	CPOS	36.03.020	CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS	UN	1,00	262,67	288,93	288,93	12,6%	
3,4	CPOS	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	40,00	3,57	3,92	156,80	6,8%	
3,5	CPOS	37.12.130	FUSÍVEL TIPO HH PARA 25 KV DE 6 A ATÉ 63 A	UN	1,00	283,81	312,19	312,19	13,6%	
3,6	CPOS	37.13.620	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 70 A	UN	1,00	35,97	39,56	39,56	1,7%	
3,7	CPOS	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	21,15	23,26	23,26	1,0%	
3,8	CPOS	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	5,00	12,19	13,40	67,00	2,9%	
3,9	CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	7,50	18,91	20,80	156,00	6,8%	
3,10	CPOS	42.05.190	HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" X 3,00 M	UN	1,00	115,79	127,36	127,36	5,5%	
			SUB-TOTAL					2.298,44	100%	7,83%
4			HIDRAULICA							
4,1	CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1"	UN	10,00	21,45	23,59	235,90	37,4%	
4,2	CPOS	44.01.100	LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA	UN	2,00	101,52	111,67	223,34	35,4%	
4,3	CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	1,00	65,30	71,83	71,83	11,4%	
4,4	CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	3,00	30,10	33,11	99,33	15,8%	
			SUB-TOTAL					630,40	100%	2,15%
5			ESQUADRIAS							
5,1	CPOS	23.20.040	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA	UN	4,00	46,07	50,67	202,68	3,5%	
5,2	CPOS	26.20.020	RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCAÇÃO DE BAGUETES	M²	7,50	41,94	46,13	345,97	5,9%	
5,3	CPOS	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	3,00	161,20	177,32	531,96	9,1%	
5,4	CPOS	24.01.010	CAIXILHO EM FERRO FIXO, SOB MEDIDA	M²	7,50	576,66	634,32	4.757,40	81,5%	
			SUB-TOTAL					5.838,01	100%	19,89%
6			PINTURAS							
6,1	CPOS	33.10.020	TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M²	563,97	17,44	19,18	10.816,94	100,0%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

			SUB-TOTAL					10.816,94	100%	36,85%
7			AZULEJO							
7,1	CPOS	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M ²	91,92	65,21	71,73	6.593,42	100,0%	
			SUB-TOTAL					6.593,42	100%	22,46%
8			FORRO EM LÂMINA DE PVC							
8,1	CPOS	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M ²	14,35	49,65	54,61	783,65	100,0%	
			SUB-TOTAL					783,65	100%	2,67%
9			COBERTURA							
9,1	CPOS	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M ²	21,07	5,20	5,72	120,52	13,1%	
9,2	CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M ²	21,07	34,60	38,06	801,92	86,9%	
			SUB-TOTAL					922,44	100%	3,14%
TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5+6+7+8+9)								29.357,61	100,00%	

JUQUIÁ, 24 DE SETEMBRO DE 2018.

ENG. CIVIL: Rodrigo Eduardo Coninck Brandão Feitosa
CREA: 5070059294
ART.: