




# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				PLANILHA			01/01		
LOCAL:		RUA ADVENTISTA - BAIRRO PIÚVA									
REFERÊNCIA TABELA: CPOS 177 vigência a partir de 01/11/2019									BDI (%)= 10		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL ( R\$ )	PORCENTAGEM		
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1,1	CPOS	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	6,00	M²	488,53	537,38	3.224,28	100,0%		
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>3.224,28</b>	100%	1,38%	
<b>2</b>			<b>TERRAPLANAGEM/SUBSTITUIÇÃO DE SOLO</b>								
2,1	CPOS	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	358,86	M²	13,78	15,16	5.440,31	10,0%		
2,2	CPOS	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	215,31	M³	113,54	124,89	26.890,06	49,4%		
2,3	CPOS	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	143,54	M³	140,25	154,28	22.145,35	40,7%		
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>54.475,72</b>	100%	23,27%	
<b>3</b>			<b>GUIAS E SARJETAS</b>								
3,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	1,00	M³	33,75	37,13	37,13	2,7%		
		54.06.150	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	1,34	M³	891,18	980,30	1.313,60	97,3%		
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>1.350,73</b>	100%	0,58%	
<b>4</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
4,1	CPOS	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	1.435,46	M²	10,98	12,08	17.340,35	10,3%		
4,2	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	1.435,46	M²	4,57	5,03	7.220,36	4,3%		
4,3	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	143,53	M³	914,87	1.006,36	144.442,85	85,5%		
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>169.003,56</b>	100%	72,18%	
<b>5</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
			<b>(VIGA DE BARRAMENTO)</b>								
5,1	CPOS	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	0,35	M³	318,41	350,25	122,58	2,0%		
5,2	CPOS	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	34,26	KG	6,22	6,84	234,34	3,8%		
			<b>(MURO DE CONTENÇÃO)</b>								
5,3	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	1,56	M³	33,75	37,13	57,92	1,0%		
5,4	CPOS	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	31,20	M²	60,39	66,43	2.072,62	34,0%		
5,5	CPOS	11.05.060	CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO (COM 30% DE PEDRA RACHÃO), CONCRETO FCK 15 MPA	3,12	M³	468,57	515,43	1.608,14	26,4%		
5,6	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	3,12	M³	12,59	13,85	43,21	0,7%		
			<b>(LOMBADA)</b>								
5,7	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	9,72	M²	4,57	5,03	48,89	0,8%		
5,8	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	0,76	M³	914,87	1.006,36	764,83	12,6%		
5,9	CPOS	97.04.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	6,60	M²	24,48	26,93	177,74	2,9%		
5,1	CPOS	97.05.100	SINALIZAÇÃO VERTICAL EM PLACA DE AÇO GALVANIZADA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	0,26	M²	690,80	759,88	197,57	3,2%		
5,11	CPOS	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	43,98	KG	15,81	17,39	764,81	12,6%		
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>6.092,65</b>	81%	2,60%	
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5)</b>								<b>234.146,94</b>	<b>100,00%</b>		

JUQUIÁ, 24 DE JANEIRO DE 2020

  
Izilda Fernandes da Cunha  
Eng.º Civil - CREBA nº 0601270390

ART.: 28027230200164347