




# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				PLANILHA			01/01	
LOCAL:		RUA SANTOS DUMONT - BAIRRO VILA INDUSTRIAL								
FONTE:		TABELA: CPOS 177 vigência a partir de 01/11/2019							BDI (%)= 10	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	UNID	UNITÁRIOS		SUBTOTAL ( R\$ )	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
<b>1</b>			<b>DRENAGEM</b>							
1,1	CPOS	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	15,00	M³	6,71	7,38	110,70	1,6%	
1,2	CPOS	46.12.050	TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 300MM	30,00	M	61,39	67,53	2.025,90	29,2%	
1,3	CPOS	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	2,00	UN	2.109,50	2.320,45	4.640,90	66,9%	
1,4	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	11,81	M³	12,59	13,85	163,56	2,4%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>6.941,06</b>	100%	7,52%
<b>2</b>			<b>TERRAPLANAGEM/SUBSTITUIÇÃO DE SOLO</b>							
2,1	CPOS	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	179,01	M²	13,78	15,16	2.713,79	9,7%	
2,2	CPOS	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	79,56	M³	113,54	124,89	9.936,24	35,5%	
2,3	CPOS	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	99,45	M³	140,25	154,28	15.343,14	54,8%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>27.993,17</b>	100%	30,32%
<b>3</b>			<b>SARJETAS</b>							
3,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	0,82	M³	33,75	37,13	30,44	8,9%	
3,2	CPOS	54.06.110	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	0,82	M³	345,83	380,41	311,93	91,1%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>342,37</b>	100%	0,37%
<b>4</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
4,1	CPOS	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	994,50	M²	10,98	12,08	12.013,56	21,1%	
4,2	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	994,50	M²	4,57	5,03	5.002,33	8,8%	
4,3	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	39,78	M³	914,87	1.006,36	40.033,00	70,2%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>57.048,89</b>	100%	61,79%
			<b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4)</b>					<b>92.325,49</b>	<b>100,00%</b>	

JUQUIÁ, 24 DE JANEIRO DE 2020

  
**Izilda Fernandes da Cunha**  
Engº Civil - CRBA nº 0601270390

ART.: 28027230200164347