

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1ª Execução de Instalação e Fornecimento de Unidade Sanitária Individual no Município de Juquiá-SP
MUNICÍPIO DE JUQUIÁ - ZONA RURAL

BASE - CPOS Versão 169 - Vigência: a partir de 01/03/2017

ÍTEM	CÓDIGO CPOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	BDI (%) 24,0%	UNIT. + BDI	TOTAL
1.0		UNIDADE SANITARIA INDIVIDUAL						
1.1		FOSSA SÉPTICA						
1.1.1	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,00	R\$ 32,75	R\$ 7,86	R\$ 40,61	R\$ 203,05
1.1.2	08.10.038	CH-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00	R\$ 380,77	R\$ 91,38	R\$ 472,15	R\$ 472,15
1.1.3	000184	FOSSAS/SUMIDOUROS	un	1,00	R\$ 1.506,67	R\$ 361,60	R\$ 1.868,26	R\$ 1.868,26
		LIGAÇÃO						
1.1.4	460207	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	18,00	R\$ 49,89	R\$ 11,97	R\$ 61,86	R\$ 1.113,54
1.1.5	061102	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	5,00	R\$ 5,63	R\$ 1,35	R\$ 6,98	R\$ 34,91
		<i>Sub Total 1.1</i>						R\$ 3.219,76
1.2		FILTRO ANAERÓBIO						
1.2.1	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,00	R\$ 32,75	R\$ 7,86	R\$ 40,61	R\$ 203,05
1.2.2	000184	FOSSAS/SUMIDOUROS	un	1,00	R\$ 1.510,87	R\$ 362,61	R\$ 1.873,48	R\$ 1.873,48
		LIGAÇÃO						
1.2.3	460207	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	3,00	R\$ 49,89	R\$ 11,97	R\$ 61,86	R\$ 185,59
1.2.4	061102	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	5,00	R\$ 5,63	R\$ 1,35	R\$ 6,98	R\$ 34,91
		<i>Sub Total 1.2</i>						R\$ 2.297,03
1.3		SUMIDOURO						
1.3.1	16.80.071	SUMIDOURO - ESCAVACAO	m	2,00	R\$ 227,63	R\$ 54,63	R\$ 282,26	R\$ 564,52
		LIGAÇÃO						
1.3.2	460201	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	24,00	R\$ 22,86	R\$ 5,49	R\$ 28,35	R\$ 680,31
1.3.3	460207	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,00	R\$ 49,89	R\$ 11,97	R\$ 61,86	R\$ 742,36
		<i>Sub Total 1.3</i>						R\$ 1.306,88
1.4		CAIXA DE GORDURA						
1.4.1	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,45	R\$ 32,75	R\$ 7,86	R\$ 40,61	R\$ 18,27
1.4.2	74225/001	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 64,57	R\$ 15,50	R\$ 80,07	R\$ 80,07
		LIGAÇÃO						
1.4.3	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,00	R\$ 32,75	R\$ 7,86	R\$ 40,61	R\$ 40,61
1.4.4	460201	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	24,00	R\$ 22,86	R\$ 5,49	R\$ 28,35	R\$ 680,31
		<i>Sub Total 1.4</i>						R\$ 819,26
		TOTAL						R\$ 7.642,93