



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
 Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
 e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
 Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	PLANILHA	01/01
LOCAL:	RUA ANTONIO MARQUES PATRÍCIO - VILA INDUSTRIAL E RUA ANCHIETA - BAIRRO FLORESTA		
FONTE:	TABELA: CDHU 183 Data Base 08/2021 - Desonerado	BDI (%)=	25

(A) RUA ANTONIO MARQUES PATRÍCIO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	621,08	776,35	4.658,10	100,0%	
			SUB-TOTAL					4.658,10	100%	1,43%
2			RECUPERAÇÃO DE BASE							
2,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	694,98	21,02	26,28	18.264,07	28,3%	
2,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	694,98	13,47	16,84	11.703,46	18,2%	
2,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	173,75	158,87	198,59	34.504,02	53,5%	
			SUB-TOTAL					64.471,55	100%	19,85%
3			CONSTRUÇÃO DE SARJETA/SARJETÃO							
3,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	13,55	36,30	45,38	614,70	2,6%	
3,2	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	12,98	159,72	199,65	2.591,46	11,0%	
3,3	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	26,53	612,24	765,30	20.300,04	86,4%	
			SUB-TOTAL					23.506,20	100%	7,24%
4			CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO (GUIA)							
4,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM	M3	1,47	36,30	45,38	66,64	1,2%	
4,2	CDHU	54.06.020	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	9,60	49,88	62,35	598,56	10,7%	
4,3	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	88,30	44,81	56,01	4.945,68	88,1%	
			SUB-TOTAL					5.610,88	100%	1,73%
5			DRENAGEM - BOCA DE LOBO							
5,1	CDHU	49.12.030	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	4.638,30	5.797,88	5.797,88	100,0%	
			SUB-TOTAL					5.797,88	100%	
6			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
6,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2646,03	6,40	8,00	21.168,24	10,3%	
6,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	105,84	1.399,14	1.748,93	185.106,75	89,7%	
			SUB-TOTAL					206.274,99	100,0%	63,52%
7			CONSTRUÇÃO DE LOMBADA							
7,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	51,80	6,40	8,00	414,40	10,1%	
7,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	2,10	1.399,14	1.748,93	3.672,75	89,9%	
			SUB-TOTAL					4.087,15	100,0%	1,26%
8			RAMPA ACESSÍVEL							
8,1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,24	159,72	199,65	247,57	19,7%	
8,2	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	1,13	716,55	895,69	1.012,13	80,3%	
			SUB-TOTAL					1.259,70	100,0%	0,39%
9			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
9,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	48,98	27,79	34,74	1.701,57	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.701,57	100,0%	0,52%
10			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
10,1	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M ²	M2	6,52	872,74	1.090,93	7.112,86	96,5%	
10,2	CDHU	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	KG	9,75	20,87	26,09	254,38	3,5%	
			SUB-TOTAL					7.367,24	100,0%	2,27%
SOMA DE (A)								324.735,26	98,21%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

(B) RUA ANCHIETA										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
11			RECUPERAÇÃO DE BASE							
11,1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	320,00	17,44	21,80	6.976,00	18,5%	
11,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	320,00	13,47	16,84	5.388,80	14,3%	
11,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	128,00	158,87	198,59	25.419,52	67,3%	
			SUB-TOTAL					37.784,32	100%	50,00%
12			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
12,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	320,00	6,40	8,00	2.560,00	8,4%	
12,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	16,00	1.399,14	1.748,93	27.982,88	91,6%	
			SUB-TOTAL					30.542,88	100%	40,41%
13			DRENAGEM							
13,1	CDHU	03.02.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO	M3	1,44	87,12	108,90	156,82	2,2%	
13,2	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	2.836,79	3.545,99	7.091,98	97,8%	
			SUB-TOTAL					7.248,80	100%	9,59%
			SOMA DE (B)					75.576,00	100,00%	
			TOTAL GERAL (A)+(B)					400.311,26		

Juquiá, 20 de outubro de 2021.

Responsável Técnico
CREA 5062229715
ART