



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA				PLANILHA			01/01	
LOCAL:	AVENIDA BRASIL - BAIRRO PARQUE NACIONAL								
FONTE: TABELA: SINAPI REF. 01/2022 - Desonerada								BDI (%)=	26,95
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL ( R\$ )	PORCENTAGEM	
					SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							
1,1	COMPOSIÇÃO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	4.831,20	6.133,21	6.133,21	100,0%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>6.133,21</b>	100%	1,60%
<b>2</b>		<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>							
2,1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	5,00	1.126,67	1.430,31	7.151,55	82,6%	
2,2	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	1,20	988,84	1.255,33	1.506,40	17,4%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>8.657,95</b>	100%	2,26%
<b>3</b>		<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>							
3,1	COMPOSIÇÃO 2	MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	6.406,25	8.132,73	8.132,73	50,0%	
3,2	COMPOSIÇÃO 3	DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	6.406,25	8.132,73	8.132,73	50,0%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>16.265,46</b>	100%	4,24%
<b>4</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							
4,1	COMPOSIÇÃO 4	PLACA DE OBRA	UNID	1,00	1.145,10	1.453,70	1.453,70	100,0%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1.453,70</b>	100,0%	0,38%
<b>5</b>		<b>FRESAGEM</b>							
5,1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M²	215,50	8,07	10,24	2.206,72	99,0%	
5,2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	11,85	1,56	1,97	23,34	1,0%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.230,06</b>	100,0%	0,58%
<b>6</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE BASE</b>							
6,1	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M³	303,22	9,76	12,39	3.756,90	4,0%	
6,2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	333,54	1,56	1,98	660,41	0,7%	
6,3	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	303,22	123,29	156,52	47.459,99	51,0%	
6,4	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	9096,60	1,56	1,98	18.011,27	19,4%	
6,5	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	1728,35	0,64	0,81	1.399,96	1,5%	
6,6	COMPOSIÇÃO 5	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	1212,90	14,13	17,94	21.759,43	23,4%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>93.047,96</b>	100,0%	24,26%
<b>7</b>		<b>SARJETA</b>							
7,1	COMPOSIÇÃO 6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,24	358,90	455,62	109,35	22,0%	
7,2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³XKM	0,28	1,56	1,98	0,55	0,1%	
7,3	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.	M	6,50	47,03	59,70	388,05	77,9%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>497,95</b>	100,0%	0,13%
<b>8</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							
8,1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	2477,97	2,75	3,49	8.648,12	4,0%	
8,2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	123,89	1.266,94	1.608,38	199.262,20	92,3%	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

8,3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM)	M³XKM	3716,70	1,56	1,98	7.359,07	3,4%	
8,4	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	706,17	0,64	0,81	572,00	0,3%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>215.841,39</b>	100,0%	56,27%
<b>9</b>		<b>TRAVESSIA ELEVADA</b>							
9,1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	73,60	2,75	3,49	256,86	1,4%	
9,2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	8,07	1.266,94	1.608,38	12.979,63	72,6%	
9,3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM)	M³XKM	242,10	1,56	1,98	479,36	2,7%	
9,4	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	45,99	0,64	0,81	37,25	0,2%	
9,5	COMPOSIÇÃO 7	CHAPA EM AÇO 1/4"	M²	4,00	811,23	1.029,86	4.119,44	23,0%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>17.872,54</b>	100,0%	4,66%
<b>10</b>		<b>RAMPA PARA PNE</b>							
10,1	COMPOSIÇÃO 6	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,43	358,90	455,62	195,92	7,4%	
10,2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	0,75	1,556	1,98	1,49	0,1%	
10,3	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	M²	6,12	68,48	86,94	532,07	20,0%	
10,4	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	10,40	146,50	185,98	1.934,19	72,6%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>2.663,67</b>	100,0%	0,69%
<b>11</b>		<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>							
11,1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	48,72	26,87	34,11	1.661,84	21,9%	
11,2	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	M	1031,40	4,51	5,73	5.909,92	78,1%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>7.571,76</b>	100,0%	1,97%
<b>12</b>		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>							
12,1	COMPOSIÇÃO 8	PLACA DE SINALIZACAO DE FAIXA ELEVADA	UNID	2,00	768,15	975,17	1.950,34	17,2%	
12,2	COMPOSIÇÃO 9	CONJUNTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	4,00	1.416,45	1.798,18	7.192,72	63,3%	
12,3	COMPOSIÇÃO 10	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	UNID.	2,00	872,10	1.107,13	2.214,26	19,5%	
		<b>SUB-TOTAL</b>					<b>11.357,32</b>	100,0%	2,96%
		<b>SOMA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>					<b>383.592,97</b>	100,00%	

Juquiá, 12 de abril de 2022.

Responsável Técnico  
CREA 5062229715  
ART Nº 28027230211306412