



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Sald Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA					PLANILHA		01/01		
LOCAL	AV. VENÂNCIO DIAS PATRÍCIO - BAIRRO ESTAÇÃO									
FONTE	TABELA: CDHU-187 data base 08/2022 - DESONERADA							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1										
SERVIÇOS INICIAIS										
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	174,44	218,05	1.308,30	100,0%	
SUB-TOTAL								1.308,30	100%	0,52%
2										
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										
2,1	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	72,00	11,3	14,13	1.017,36	5,1%	
2,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,74	160,61	200,76	349,32	1,8%	
2,3	CDHU	46.12.180	TUBO DE CONCRETO (PA-3), DN= 600MM	M	29,00	273,28	341,60	9.906,40	50,1%	
2,4	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	3220,76	4.025,95	8.051,90	40,7%	
2,5	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	57,11	6,3	7,88	450,02	2,3%	
SUB-TOTAL								19.775,00	100%	7,91%
3										
RECUPERAÇÃO DE BASE										
3,1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	379,80	24,81	31,01	11.777,59	29,1%	
3,2	CDHU	54.03.240	IMPREGNAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	379,80	15,7	19,63	7.455,47	18,4%	
3,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	75,96	224,1	280,13	21.278,67	52,5%	
SUB-TOTAL								40.511,73	100%	16,20%
4										
GUIAS E SARJETAS										
4,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	7,54	42,18	52,73	397,58	1,6%	
4,2	CDHU	11.01.630	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	22,97	525,01	656,26	15.074,29	59,6%	
4,3	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	22,97	342,04	427,55	9.820,82	38,8%	
SUB-TOTAL								25.292,69	100%	10,11%
5										
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO										
5,1	CDHU	54.03.230	IMPREGNAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.362,90	7,78	9,73	13.261,01	10,3%	
5,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	54,52	1702,15	2.127,69	116.001,65	89,7%	
SUB-TOTAL								129.262,66	100%	51,68%
6										
CALÇADA										
6,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	49,78	42,18	52,73	2.624,89	11,0%	
6,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	12,44	160,61	200,76	2.497,45	10,5%	
6,3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	17,42	859,19	1.073,99	18.708,90	78,5%	
SUB-TOTAL								23.831,24	100%	9,53%
7										
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
7,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	51,99	38,98	48,73	2.533,47	25,0%	
7,2	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	43,06	141,05	176,31	7.591,90	75,0%	
SUB-TOTAL								10.125,37	25%	4,05%
TOTAL DOS SERVIÇOS								250.106,99	100,00%	

Juquiá, 06 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
ART: 28027230221772320