



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
 Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
 e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
 Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					PLANILHA		01/01	
LOCAL:		RUA DA FAZENDA - VILA FLORINDO DE CIMA								
FONTE:		TABELA: CDHU188 Vigência: a partir de nov./2022							BDI (%)=	25
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
RUA DA FAZENDA										
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	882,37	1.102,96	6.617,76	76,9%	
1,2	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	60,00	17,72	22,15	1.329,00	15,4%	
1,3	CDHU	05.10.020	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	M3	60,00	8,77	10,96	657,60	7,6%	
			SUB-TOTAL					8.604,36	100%	5,05%
2			DRENAGEM							
2,1	CDHU	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	M3	67,97	11,54	14,43	980,77	3,3%	
2,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,05	167,47	209,34	428,72	1,4%	
2,3	CDHU	46.12.150	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	36,00	215,61	269,51	9.702,36	32,6%	
2,4	CDHU	46.12.060	TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 400MM	M	16,00	110,11	137,64	2.202,24	7,4%	
2,5	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	3.205,05	4.006,31	16.025,24	53,9%	
2,6	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	47,94	6,31	7,89	378,24	1,3%	
			SUB-TOTAL					29.717,57	100%	17,45%
3			GUIAS E SARJETAS							
3,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	7,75	42,18	52,73	408,65	3,4%	
3,2	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	10,39	346,78	433,48	4.501,68	37,5%	
3,3	CDHU	11.01.630	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	10,39	546,78	683,48	7.097,93	59,1%	
			SUB-TOTAL					12.008,26	41%	7,05%
4			PAVIMENTAÇÃO							
Preparo do Sub Leito										



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

4,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	518,00	30,04	37,55	19.450,90	16,4%	
4,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	155,40	237,42	296,78	46.119,61	38,8%	
Pavimentação asfáltica										
4,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	518,00	15,19	18,99	9.836,82	8,3%	
4,4	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	518,00	7,51	9,39	4.864,02	4,1%	
4,5	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	20,72	1.485,93	1.857,41	38.485,53	32,4%	
			SUB-TOTAL					118.756,88	100%	69,75%
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES - Escada Hidráulica										
5,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	0,63	42,18	52,73	33,21	2,8%	
5,2	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	1,14	491,16	613,95	699,90	59,8%	
5,3	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M2	0,92	77,71	97,14	89,36	7,6%	
5,4	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	0,92	142,28	177,85	163,62	14,0%	
5,5	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	1,34	91,06	113,83	152,53	13,0%	
5,6	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,15	167,47	209,34	31,40	2,7%	
			SUB-TOTAL					1.170,02	100%	0,69%
TOTAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5)								R\$ 170.257,09		100,00%

JUQUIÁ, 06 DE FEVEREIRO DE 2023

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
RESPONSÁVEL TÉCNICO