



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					PLANILHA		01/01		
LOCAL:	RUA VENÂNCIO DIAS PATRÍCIO - BAIRRO ESTAÇÃO E RUA JOSÉ NUNES DA SILVA - VILA SANCHES									
FONTE:	TABELA: CDHU 191 - Data Base: 08/2023							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
<b>(A) RUA VENÂNCIO DIAS PATRÍCIO - BAIRRO ESTAÇÃO</b>										
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	172,60	215,75	1.294,50	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.294,50	100%	0,77%
2			FRESAGEM							
2,1	CDHU	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	665,15	10,70	13,38	8.899,70	100,0%	
			SUB-TOTAL					8.899,70	100%	5,29%
3			GUIAS/SARJETAS							
3,1	CDHU	11.01.630	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	10,13	557,94	697,43	7.064,96	60,8%	
3,2	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	10,13	360,14	450,18	4.560,32	39,2%	
			SUB-TOTAL					11.625,28	100%	6,91%
4			RECUPERAÇÃO DE BASE							
4,1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	665,15	24,46	30,58	20.340,28	33,2%	
4,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	133,03	246,44	308,05	40.979,89	66,8%	
			SUB-TOTAL					61.320,17	100,0%	36,43%
5			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUO							
5,1	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	665,15	13,76	17,20	11.440,58	17,0%	
5,2	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	665,15	7,10	8,88	5.906,53	8,8%	
5,3	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUO	M3	26,61	1.501,78	1.877,23	49.953,09	74,2%	
			SUB-TOTAL					67.300,20	100,0%	39,99%
6			RAMPA ACESSÍVEL							
6,1	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,43	884,12	1.105,15	475,21	100,0%	
			SUB-TOTAL					475,21	100,0%	0,28%
7			CALÇADA							
7,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	15,60	44,10	55,13	860,02	6,9%	
7,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	6,50	183,80	229,75	1.493,37	12,0%	
7,3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	9,10	884,12	1.105,15	10.056,86	81,0%	
			SUB-TOTAL					12.410,25	100,0%	7,37%
8			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
8,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	42,74	37,38	46,73	1.997,24	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.997,24	100,0%	1,19%
9			PISO PODOTÁTIL							
9,1	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	18,11	131,73	164,66	2.981,99	100,0%	
			SUB-TOTAL					2.981,99	100,0%	1,77%
			TOTAL DE (A)					168.304,54	100,00%	
<b>(B) RUA JOSÉ NUNES DA SILVA - VILA SANCHES</b>										
10			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUO							
10,1	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.311,42	13,76	17,20	22.556,42	17,0%	
10,2	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.311,42	7,10	8,88	11.645,40	8,8%	
10,3	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUO	M3	52,46	1.501,78	1.877,23	98.479,48	74,2%	
			SUB-TOTAL					132.681,30	100,0%	96,99%



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

11			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
11,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	55,61	37,38	46,73	2.598,65	100,0%	
			SUB-TOTAL					2.598,65	100,0%	1,90%
12			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
12,1	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	0,40	1.541,21	1.926,51	770,60	50,6%	
12,2	CDHU	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	KG	22,50	26,79	33,49	753,52	49,4%	
			SUB-TOTAL					1.524,12	100,0%	1,11%
			TOTAL DE (B)					136.804,07	100,00%	
			SOMA DE (A) + (B)					305.108,61		

Juquiá, 22 de novembro de 2023.

---

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO  
CREA: 5062229715  
ART.: